



Reinhold Meister Wasserbau GmbH

## Geschiebezugabe Unterer Niederrhein, Staffel 2 Rhein-km 808,0 – 858,0

**Auftraggeber:**

WSA Duisburg-Rhein  
Königstraße 84  
47198 Duisburg

**Bauzeit:**

Juni 2016 – Dezember 2018

**Auftragssumme:**

ca. 6,5 Mio. EUR

**Reinhold Meister Wasserbau GmbH**

**Donaustraße 2**

**D-94491 Hengersberg**

Tel. 09901/9310-0

Fax: 09901/9310-109

e-mail: [info@reinhold-meister.de](mailto:info@reinhold-meister.de)

[www.reinhold-meister.de](http://www.reinhold-meister.de)



Präziser Einbau von natürlichen Gesteinskörnungen zur Wiederherstellung des Sohlengleichgewichtes und Verminderung der Sohlenerosion einschließlich flächenhafter Aufnahme der Gewässer-  
sohle während des Einbaus mittels Fächerecholot.

**Technische Daten/Massen:**

105.000 to Zugabematerial der Körnung 4/32 mm

120.000 to Zugabematerial der Körnung 2/16 mm

50.000 to Wasserbausteine der Größe CP 45/125

17 Monate Gewässervermessung mit hydrographischem Vermessungssystem mit Fächerecholot und PDGPS - Ortung